

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник
Управления образования
Баксанского муниципального района
Абрегова Т.К.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МКДОУ «Детский сад» с.п.Кишпек, ул. Школьная,14


Капитальный ремонт здания № 2 детского сада, 1969 года постройки.


I. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

№	Наименование работ	Количество
1	Разборка пола из линолеума	350 кв.м.
2	Разборка полов из досок	60 кв.м.
3	Устройство пола из досок	60 кв.м.
4	Устройство пола из линолеума	350 кв.м.
5	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм.	80 кв.м.
6	Устройство покрытий из керамогранитных плит	80 кв.м.
7	Отбивка штукатурки	950 кв.м.
8	Штукатурка стен	950 кв.м.
9	Грунтовка стен	950 кв.м.
10	Шпатлевка стен	950 кв.м.
11	Побелка стен	950 кв.м.
12	Замена внутренних оконных блоков	3 шт.
13	Замена внутренних дверных блоков	19 шт.
14	Грунтовка потолка	490 кв.м.
15	Шпатлевка потолка	490 кв.м.
16	Побелка потолка	490 кв.м.
17	Замена канализационных труб – d-100 мм	12 шт.
18	Демонтаж радиаторов	200 шт.
19	Прокладка трубопроводов отопления	100 м
20	Установка радиаторов	200 кВт
21	Ремонт штукатурки откосов	20 кв.м.
22	Отводы d-100мм * 50мм	2 шт.
23	Тройники d-100мм	2 шт.
24	Переход d-100мм*50мм	2 шт.
25	Отводы d-50мм	4 шт.
26	Тройники d-50мм	8 шт.
27	Установка пожарной сигнализации	


II. ФАСАД

№	Наименование работ	Количество
1	Отбивка штукатурки фасада	427 кв.м.
2	Штукатурка стен	427 кв.м.
3	Грунтовка стен фасада	427 кв.м.
4	Шпатлевка стен фасада	427 кв.м.
5	Побелка стен фасада	427 кв.м.
6	Ремонт штукатурки откосов	100 кв.м.
7	Устройство козырька из поликарбоната (изготовление, обрешетка, поликарбонат, покраска)	30 кв.м.

И.о. заведующего  Черкесова Х.М.

Завхоз  Бженикова С.Х.

Бухгалтер  Варквасова Р.П.

Председатель ПК  Балкарова М.Н.